



ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

3.1	PROJ. KŁATKA SCHODOWA	26,62 m ²
3.2	PROJ. GRANT	17,31 m ²
3.3	PROJ. HOLL	23,67 m ²
3.4	PROJ. SALA SPOTKAŃ	3,64 m ²
3.5	PROJ. ANEKS PORZĄDKOWY	5,16 m ²
3.6	PROJ. POM. WARSZTATOWE /PRACOWNIA	31,06 m ²
3.7	PROJ. WC MĘSKIE	3,27 m ²
3.8	PROJ. KORYTARZ	6,03 m ²
3.9	PROJ. ZAKRYSTIA CZĘŚĆ WYPOCZYNKOWA	8,34 m ²
3.10	PROJ. KAPLICA CZĘŚĆ WYPOCZYNKOWA	75,01 m ²
3.11	PROJ. AULA	71,47 m ²
3.12	PROJ. POM. WARSZTATOWE /PRACOWNIA	23,98 m ²
3.13	PROJ. ANEKS PORZĄDKOWY	4,32 m ²
3.14	PROJ. ŁAZIENKA	4,00 m ²
3.15	PROJ. POKÓJ GOŚCINNY	15,04 m ²
3.16	PROJ. KOMUNIKACJA	19,42 m ²
3.17	PROJ. POKÓJ GOŚCINNY	11,63 m ²
3.18	PROJ. ŁAZIENKA	3,26 m ²
3.19	PROJ. POKÓJ GOŚCINNY	12,98 m ²
3.20	PROJ. ŁAZIENKA	5,63 m ²
3.21	PROJ. POM. PORZĄDKOWE	3,11 m ²
3.22	PROJ. PRZEDSIÓNEK	4,51 m ²
RAZEM		379,46m ²

T2	PROJ. TARAS	14,09 m ²
T3	PROJ. TARAS	8,17 m ²

UWAGI :

WYMIARY BUDYNKU PODANO JAKO ŚREDNIE, Z UWAGI NA RÓŻNE WYMIARY TYCH SAMYCH ELEMENTÓW WYPEŁNIAJĄCYCH W OBIEKcie.

hps... PODANO WYSOKOŚĆ OŚCIEŻNICY OKNA NAD POZIOMEM POSADZKI

PRZY OZNACZENIU DRZWI PODANO WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY

PRZY OZNACZENIU OKIEN PODANO WYMIARY W ŚWIETLE OTWORU W MURZE

WYMIARY OTWORÓW DRZWIOWYCH NALEŻY DOSTOSOWAĆ W ZALEŻNOŚCI OD WYBRANEGO PRODUCENTA STOLARKI DRZWIOWEJ.

OZDOBNE OŚCIEŻNICE DRZWI I OKIEN (PORTALE DREWNIANE) wg aranżacji wnętrza ICH WYMIARY NALEŻY UWZGLĘDNIĆ W OTWORACH W MURZE DLA WYBRANEJ STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ.

WE WSZYSTKICH POMIESZCZENIACH SANITARNYCH BEZ OKIEN ORAZ W POMIESZCZENIACH POZOSTAŁYCH WENTYLACJE OZNACZONE W PB-instalacji sanitarnych GRAWITACYJNE PODBUDOWE

W POMIESZCZENIU AULI I KAPLICY I - WENTYLACJA MECHANICZNA, WSZYSTKIE POMIESZCZENIA NA POBYT LUDZI: POKOJE, SALE WSPÓLNE -SCHLADZANE

HP + GP - WNEKA NA HYDRANT Z GAŚNICĄ POD SPODEM. HYDRANT DN 25 Z WEŻEM POLSZTYNYM L= 30M - WYMIARY OTWORU W MURZE -75x82x25 cm - 80 cm - PODZIAŁ NA STREFY PPOŻ. wg odstępstwa WKSP

T3, TM2... - TABLICE BEZPIECZNIKOWE 80 x 64 x 10cm - 90cm NAD POSADZKĄ

PROJ.WENTYLACJA RURY PCV lub SPIRO Ø160 OBUDOWANE CEGŁĄ DZIURAWKĄ DO POŁACI DACHU. POWYŻEJ CEGŁA PEŁNA, LUB PŁYTAMI GKF NA RUSZCIE STALOWYM

DOSTAWIANE OD POZIOMU NORMATYWNEGO WLOTU NA DANĄ KONDYGNACJĄ.

PB ARCHITEKTURY ROZPARZYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI WSZYSTKICH POZOSTAŁYCH BRANŻ - ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM ARANŻACJI WNĘTRZ.

LEGENDA:

- ŚCIANY ISTNIEJĄCE
- ŚCIANY PROJEKTOWANE PRZEBUDOWA
- ELEMENTY ŻELBETOWE PROJEKTOWANE
- PROJEKTOWANE WYBURZENIE I ODTWORZENIE
- PROJEKTOWANE WYBURZENIA

OBIEKT: REWITALIZACJA ZESPOŁU PAŁACOWO-PARKOWEGO W MAĆKOWICACH ETAP II - REMONT, PRZEBUDOWA, NADBUDOWA Z ODTWORZENIEM KSZTAŁTU DACHU I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU DAWNEGO PAŁACU NA CELE CENTRUM MYŚLI ŚW. J. S. PEŁCZARA BISKUPA				
LOKALIZACJA: DZIAŁKI NR 1197/2 I 1264/3 w MAĆKOWICACH, obr. 006 MAĆKOWICE, jedn.ewid. 181310_2 Żurawica				
RODZAJ OPACOWANIA: PB-ARCH.-BUDOWLANY- LUTY 2020 r.	ZESPÓŁ	IMIĘ I NAZWISKO	NR. UPR.	PODPIS
	projektował:	mgr inż. arch. K. DROZD	RZ/A-02/09	
RYSUNEK:	weryfikował:	mgr inż. arch. B. TOMKOWICZ	RZ/A-07/09	
	RZUT PIĘTRA 1 / PIĘTRA 2		SKALA 1:50	NR RYS. 5
wszelkie prawa autorskie i reprodukcyjne zastrzeżone				