



ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

1.1	PROJ. KLATKA SCHODOWA	24,18 m ²
1.2	PROJ. HOLL WEJŚCIA GŁÓWNEGO	33,21 m ²
1.3	PROJ. RECEPCJA	3,26 m ²
1.4	PROJ. SALA EKSPOZYCJI	57,86 m ²
1.5	PROJ. JADALNIA/SALA SPOTKAŃ	56,90 m ²
1.6	PROJ. KORYTARZ	27,10 m ²
1.7	PROJ. BIURO	11,27 m ²
1.8	PROJ. WC NPS	5,37 m ²
1.9	PROJ. WC MĘŻCZYZN	5,87 m ²
1.10	PROJ. ŁAZIENKA	3,12 m ²
1.11	PROJ. BIURO	9,68 m ²
1.12	PROJ. WYDAWALNIA	7,73 m ²
1.13	PROJ. ODBIERALNIA	7,73 m ²
1.14	PROJ. ZAPLECZE ROZDZIELNI	6,41 m ²
1.15	PROJ. POM. WARSZTATOWE /PRACOWNIA	21,37 m ²
1.16	PROJ. SCHOWEK	4,31 m ²
1.17	PROJ. ANEKS PORZĄDKOWY	3,05 m ²
1.18	PROJ. ZAPLECZE WARSZTATOWE	9,23 m ²
1.19	PROJ. KORYTARZ	8,92 m ²
1.20	PROJ. POM. PORZĄDKOWE	3,73 m ²
1.21	PROJ. ARCHIWUM	8,61 m ²
1.22	PROJ. POM. SERWER	7,46 m ²
1.23	PROJ. KOMUNIKACJA	10,68 m ²
1.24	ISTN. KLATKA SCHODOWA	5,05 m ²
RAZEM		342,09m ²

Tw	TARAS WEJŚCIOWY	24,87 m ²
T1	TARAS	12,22 m ²

UWAGI :

WYMIARY BUDYNKU PODANO JAKO ŚREDNIE, Z UWAGI NA RÓŻNE WYMIARY TYCH SAMYCH ELEMENTÓW WYPEŁNIAJĄCE W OBIEKcie.

hp=... - PODANO WYSOKOŚĆ OŚCIEŻNICY OKNA NAD POZIOMEM POSADZKI

PRZY OZNACZENIU DRZWI PODANO WYMIARY W ŚWIEtle OŚCIEŻNICY PRZY OZNACZENIU OKIEN PODANO WYMIARY W ŚWIEtle OTWORU W MURZE

WYMIARY OTWORÓW DRZWIOWYCH NALEŻY DOSTOSOWAĆ W ZALEŻNOŚCI OD WYBRANEGO PRODUCENTA STOLARKI DRZWIOWEJ.

OZDOBNE OŚCIEŻNICE DRZWI I OKIEN (PORTALE DREWNIANE) wg aranżacji wnętrza ICH WYMIARY NALEŻY UWZGLĘDNIĆ W OTWORACH W MURZE DLA WYBRANEJ STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ.

WE WSZYSTKICH POMIESZCZENIACH SANITARNYCH BEZ OKIEN ORAZ W POMIESZCZENIACH POZOSTAŁYCH WENTYLACJE OZNACZONE W PB-instalacji sanitarnych GRAWITACYJNE POBUZDZANE

W POMIESZCZENIU JADALNI I SALI EKSPOZYCJI - WENTYLACJA MECHANICZNA. WSZYSTKIE POMIESZCZENIA NA POBYT LUDZI: POKOJE, SALE WSPÓLNE -SCHŁADZANE

HP + GP - WNEKA NA HYDRANT Z GAŚNICĄ POD SPODEM. HYDRANT DN 25 Z WĘZEM PÓLSZTYNYM L= 30M - WYMIARY OTWORU W MURZE -75x82x25 cm - 80 cm - PODZIAŁ NA STREFY PPOŻ. wg odstępstwa WKSP

T1, T2... - TABLICE BEZPIECZNIKOWE 80 x 64 x10cm - 90cm NAD POSADZKĄ

PROJ.WENTYLACJA RURY PCV lub SPIRO Ø160 OBUDOWANE - CEGŁA DZIURAWKA DO POŁACI DACHU. POWYŻEJ CEGŁA PEŁNA LUB PŁYTAMI GKf NA RUSZCIE STALOWYM

PROJ. WENTYLACJE - DOSTAWIANE OD POZIOMU NORMATYWNEGO WLOTU NA DANEJ KONDYGNACJI

KANAŁY WENTYLACYJNE POZA OBRĘBEM ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKU WEDŁUG PB - INSTALACJI SANITARNYCH; PB - WENTYLACJI; PB - KLIMATYZACJI

PB ARCHITEKTURY ROZPARZYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI WSZYSTKICH POZOSTAŁYCH BRANŻ - ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM ARANŻACJI WNETRZA

LEGENDA:

- ŚCIANY ISTNIEJĄCE
- ŚCIANY PROJEKTOWANE PRZEBUDOWA
- ELEMENTY ŻELBETOWE PROJEKTOWANE
- PROJEKTOWANE WYBURZENIE I OTWORIENIE
- PROJEKTOWANE WYBURZENIA

OBJEKT: REWITALIZACJA ZESPOŁU PALACOWO-PARKOWEGO W MAĆKOWICACH			
ETAPE II - REMONT, PRZEBUDOWA, NADBUDOWA Z OTWORIENIEM KSZTAŁTU DACHU I ZMIANA SPOSOBU UZYTEKOWANIA BUDYNKU DAWNEGO PALACU NA CELE CENTRUM MYŚLI ŚW. J. S. PEŁCZARA BISKUPA			
LOKALIZACJA: DZIAŁKI NR 1197/2 I 1264/3 w MAĆKOWICACH, obr. 006 MAĆKOWICE, jedn. ewid. 181310, 2 Żurawice			
RODZAJ OPRACOWANIA:	ZESPÓŁ	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPŁ.
PB-ARCH.-BUDOWLANE-	projektował:	mgr inż. arch. K. DROZD	RZ/A-02/09
LUTY 2020 r.	weryfikował:	mgr inż. arch. B.TOMKOWICZ	RZ/A-07/09
RYSunEK:	RZUT	PARTERU	SKALA 1:50 NR RYS. 3

wszelkie prawa autorskie i reprodukcji zastrzeżone